

<< خلاصه مالی برآورد بنفیکیک فصول مختلف >>

فهرست بهای چاهها و قناتها سال ۹۷

نام پروژه: عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به نام **دستگاه اجرایی**: شهرداری قرق کد پروژه: عمق ۱۳۰ متر در محدوده شهر قرق (شهرداری قرق)

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: تاریخ: ۹۷/۰۵/۲۷

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	تجهیز و برچیدن کارگاه	۵۸,۳۲۴,۰۰۰	---	۵۸,۳۲۴,۰۰۰
۲	۴	حفاری به روش دورانی و دورانی ضربه ای	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰	---	۲۷۶,۸۵۵,۰۰۰
۳	۵	تهیه و نصب لوله	۴۲۳,۴۰۸,۰۰۰	---	۴۲۳,۴۰۸,۰۰۰
۴	۶	آزمایش و عملیات صحرائی	۶۰۶,۳۷۸,۰۰۰	---	۶۰۶,۳۷۸,۰۰۰
۵	۸	کارهای دستمزدی	۲۵,۷۹۵,۰۰۰	---	۲۵,۷۹۵,۰۰۰
		جمع	۴۲۳,۴۰۸,۰۰۰	۰	

۱,۳۹۰,۷۶۰,۰۰۰	جمع بدون ضرایب:		
۸۳,۴۴۵,۶۰۰	ضریب منطقه ای	٪۶/۰۰	اضافه میشود:
۱,۴۷۴,۲۰۵,۶۰۰	جمع		
۴۴۲,۲۶۱,۶۸۰	ضریب بالاسری	٪۳۰/۰۰	اضافه میشود:
۱,۹۱۶,۴۶۷,۲۸۰	جمع		
۱,۹۱۶,۴۶۷,۲۸۰	جمع کل بریال:		

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال ۹۷

کد پروژه:

نام پروژه: عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه - نام دستگاه اجرایی: شهرداری قرق
عمیق به عمق ۱۳۰ متر در محدوده روستای قرق (شهرداری قرق)

تاریخ: ۱۷/۰۵/۹۷

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۲ - حفاری به روش دورانی و دورانی ضربه ای						
۸	۰۴۰۱۰۱	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۱۰۲'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۵۵'۱۰۰'۰۰۰
۹	۰۴۰۱۰۲	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۱۲۰'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۵۷'۰۰۰'۰۰۰
۱۰	۰۴۰۱۰۳	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۲۵۵'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۳۷'۶۵۰'۰۰۰
۱۱	۰۴۰۸۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	متر طول	۸۲۲'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۲۰'۶۰۰'۰۰۰
۱۲	۰۴۰۸۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	متر طول	۸۵۳'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۴۲'۶۵۰'۰۰۰
۱۳	۰۴۰۸۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (به قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۲۴ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	متر طول	۹۲۳'۵۰۰/۰	۳۰/۰۰	۲۸'۳۰۵'۰۰۰
۱۴	۰۴۱۴۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ) و تبدیل آن به قطر تا ۳۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	متر طول	۱'۱۸۵'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۳۵'۵۵۰'۰۰۰
				جمع فصل بریال:		۲۷۶'۸۵۵'۰۰۰

<< برگه مالی >>

فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال ۹۷

پروژه: عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق ۱۳۰ متر در محدوده شهر قرق (شهرداری قرق)
 نام دستگاه اجرایی: شهرداری قرق
 کد پروژه:

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: تاریخ: ۹۷/۰۵/۲۷

ردیف	○	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
تجهیز و برچیدن کارگاه - ۱							
۱		۱۰۴۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا چاه پیمایی	حلقه چاه	۵,۷۸۷,۰۰۰	۲	۱۱,۵۷۴,۰۰۰
۲		۱۰۵۰۲	جابجایی، نصب و جمع آوری دستگاه حفاری دورانی	حلقه چاه	۲۶,۱۱۳,۰۰۰	۱	۲۶,۱۱۳,۰۰۰
۳		۱۰۷۰۱	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی	کیلومتر	۶۰,۲۰۰	۱۵۰	۹,۰۳۰,۰۰۰
۴		۱۰۸۰۱	حمل دستگاه چاه پیمایی و پرسنل مربوط به جاده های آسفالتی	کیلومتر	۹,۸۸۰	۱۵۰	۱,۴۸۲,۰۰۰
۵		۱۰۹۰۱	حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های آسفالتی برای هر دستگاه	کیلومتر	۱۳,۵۰۰	۱۵۰	۲,۰۲۵,۰۰۰
۶		۱۱۱۰۵	حمل انواع لوله با هر قطر و جنس (موضوع ردیف ۰۱۱۱۰۴) در جاده های آسفالتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر	متر مکعب- کیلومتر	۹۰۰	۹,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰

جمع فصل بریال: ۵۸,۳۲۴,۰۰۰

<< برگه مالی >>

فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال ۹۷

نام پروژه: عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به نام دستگاه اجرایی: شهرداری قرق کد پروژه: عمق ۱۳۰ متر در محدوده شهر قرق (شهرداری قرق)

تاریخ: ۹۷/۰۵/۲۷

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
تهیه و نصب لوله ۵-						
۱۵	۵۰۵۰۷	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به قطر نامی ۱۲ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۵ اینچ تا عمق ۵۰ متر	متر طول	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۰	۳۴۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۰۵۰۹	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درز جوش به قطر نامی ۱۶ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۵ اینچ تا عمق ۵۰ متر	متر طول	۳,۸۳۶,۰۰۰	۳	۱۱,۵۰۸,۰۰۰
۱۷	۵۰۵۱۵	تهیه و نصب لوله فولادی به قطر ۲۶ اینچ (لوله هادی) تا عمق ۱۰۰ متر	متر طول	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۳,۴۰۸,۰۰۰

جمع فصل بریال

<< برگه مالی >>

فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: شهرداری فرق

پروژه: عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به

عمق ۱۳۰ متر در محدوده شهر فرق (شهرداری فرق)

تاریخ: ۹۷/۰۵/۲۷

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	نوع	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
تهیه و نصب لوله ۵-							
۲۷		۸۰۲۰۵	مشبک کردن لوله فولادی سیاه در زدار به قطر ۱۲ اینچ با یا جوش کاربیت	متر طول	۲۳۴,۵۰۰	۱۱۰	۲۵,۷۹۵,۰۰۰

۲۵,۷۹۵,۰۰۰

جمع فصل بریال

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال ۹۷

کد پروژه:

نام پروژه: عملیات حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق ۱۳۰ متر در محدوده روستای قرق (شهرداری قرق)
نام دستگاه اجرایی: شهرداری قرق

تاریخ: ۹۷/۰۵/۲۷

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۶- آزمایش و عملیات صحرائی							
۱۸		۰۶۰۴۰۱	تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از توغ رودخانه ای دور لوله چدار، به ابعاد لازم.	مترمکعب	۱'۴۶۵'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۳۶'۶۲۵'۰۰۰
۱۹		۰۶۰۶۰۲	شست و شوی چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۳'۲۲۰'۰۰۰/۰	۷۰/۰۰	۲۲۵'۴۰۰'۰۰۰
۲۰		۰۶۰۶۰۳	شست و شوی چاه به وسیله پیستون زدن، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۳'۰۲۲'۰۰۰/۰	۲۴/۰۰	۷۳'۰۲۲'۰۰۰
۲۱		۰۶۰۷۰۲	تهیه و ریختن سیمان دور لوله هادی تا عمق ۲۵ متر.	مترمکعب	۱'۵۸۰'۰۰۰/۰	۱۸/۰۰	۲۸'۴۲۰'۰۰۰
۲۲		۰۶۰۸۰۲	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۵۰ متر.	حلقه چاه	۲۱'۵۳۲'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۱'۵۳۲'۰۰۰
۲۳		۰۶۰۹۰۲	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۸ یا ۶ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱'۶۱۳'۰۰۰/۰	۹۰/۰۰	۱۲۵'۱۷۰'۰۰۰
۲۴		۰۶۱۰۰۲	آزمایش یمپاز چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۶ یا ۸ اینچ، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱'۶۱۷'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۳'۹۲۰'۰۰۰
۲۵		۰۶۱۱۰۱	آزمایش کارونتاوالکتریکی، شامل تهیه منحنيهای پتانسیل خودزاد (SP) و مقاومت الکتریکی (R)، در هر عمق و تعبیر و تفسیرهای مربوطه، به انضمام انجام آزمایش گامای طبیعی (O-Ray)، و تعبیر و تفسیر منحنيهای مربوطه.	حلقه چاه	۳۷'۲۷۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۷'۲۷۰'۰۰۰
۲۶		۰۶۱۲۰۱	مهار چاه غیر آرتزین، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش و متعلقات مربوطه.	حلقه چاه	۴'۹۶۷'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۴'۹۶۷'۰۰۰
جمع فصل بریال:							۶۰۶'۳۷۸'۰۰۰